

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 1/2018 - CC

Processo Administrativo: 33/2018
Data do Processo Adm.: 02/04/2018
Processo de Licitação: 33/2018
Data do Processo: 04/04/2018

Folha: 1/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	SERV	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DE PONTE ALTA DO NORTE, COM INÍCIO NA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ E TÉRMINO NA MARGINAL DA RODOVIA REGIS BITENCOURT, NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE/SC. TRECHO DE APROXIMADAMENTE 526 M A RECEBER INTERVENÇÃO, DEVERÁ SER FEITA A LIMPEZA DO CÔRREGO, E EXECUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO, COM POSSIBILIDADE DE TRECHOS EXECUTADOS EM ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO OU GABIÃO, A DEPENDER DA CAPACIDADE HIDRÁULICA NECESSÁRIA EM CADA TRECHO. (Processo 59502.000805/2017-00 Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC) A contratada deverá elaborar projeto executivo, contendo: " -Levantamento topográfico, englobando: serviços de topografia ao longo do trecho de estudo; Características da faixa de implantação das obras em uma faixa de até 30m para cada lado da linha do talvegue do córrego; Perfil longitudinal do talvegue a ser estudado; Levantamento de interferências dentro da faixa citada sob domínio público; Planta planialtimétrica da área levantada com curvas de nível a cada metro. " Sondagem SPT, de modo a caracterizar todo o trecho estudado, com apresentação de relatório de sondagem. " Estudo hidrológico e dimensionamentos hidráulicos, devendo conter: Planta da bacia de drenagem com base em levantamentos topográficos; Caracterização do uso do solo da bacia e do córrego Ponte Alta através de levantamento aerofotogramétrico; Estudo hidrológico da bacia com base em levantamentos topográficos; Memória de cálculo necessária ao dimensionamento das intervenções previstas; Indicações de obras de arte e interferências mínimas necessárias à execução dos serviços; Dimensionamento das seções para intervenção, com preferência para seção tubulada, admitindo canal aberto quando necessário. " Todas as licenças,		2.451.528,0000	2.451.528,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

CONCORRÊNCIA
Nr.: 1/2018 - CC

Processo Administrativo: 33/2018
Data do Processo Adm.: 02/04/2018
Processo de Licitação: 33/2018
Data do Processo: 04/04/2018

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

inclusive ambientais, e responsabilidades técnicas ficam por conta da contratada. Os serviços preliminares deverão contemplar no mínimo: " Placa em chapa de aço galvanizado dimensão de 2,00m x 1,25m, identificando a obra. " Locação e nivelamento com auxílio de equipamento topográfico, conforme projeto executivo. " Limpeza da camada vegetal do córrego, com desmatamento e limpeza mecânica do terreno. " Demolição de pavimentação, que será necessária no trecho em que o córrego cruza com a Rua Santa Catarina. " Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão, solo e entulho com caminhão basculante. Os serviços de movimentação de terra deverão contemplar, no mínimo: " Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categoria. " Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica. " Lastro de concreto magro para execução da base "berço de concreto". Os serviços de drenagem deverão contemplar, no mínimo: " Será executada galeria de concreto armado, com dimensões e características conforme dimensionamento hidráulico e projeto executivo. " Devem ser previstas bocas de bueiros ao longo da galeria, para garantir a captação de águas pluviais, e possibilitar inspeção, tantas quantas as características da bacia tornarem necessárias. " Serão admitidos trechos executados em enrocamento com pedra de mão ou gabião, a depender das velocidades de escoamento obtidas no estudo hidrológico. Os serviços finais deverão contemplar, no mínimo: " Sub-base de macadame hidráulico, com 20cm de espessura, base de brita graduada, com 15 cm de espessura, e execução de pavimentação em pedra irregular, no local onde deverá ser refeita a pavimentação, " Plantio de grama São Carlos em leivas, nos trechos onde a galeria tiver seção tubulada, e nas laterais dos trechos com seção aberta. " Plantio de árvores para garantir o reflorestamento da área de intervenção. Com mínimo de 250 mudas com altura de 1,00m e 250 mudas com altura de 2,00m, mantendo as características da

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 1/2018 - CC

Processo Administrativo: 33/2018
Data do Processo Adm.: 02/04/2018
Processo de Licitação: 33/2018
Data do Processo: 04/04/2018

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

flora local. (17611)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

2.451.528,0000