

Nr RRT (CAU): A124213-0					BDI SEM desoneração:22.23%			Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS)	
Município de Ponte Alta do Norte - SC					Data: 06-08-20				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA ESCOLA GENTE PEQUENA									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração
1	PINTURA								
1.1	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020	M2	80,50	19,77	22,23	24,16	1.944,88		100725-Sinapi-06/2020
1.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	320,52	12,68	22,23	15,50	4.968,06		88489-Sinapi-06/2020
1.3	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	523,92	53,84	22,23	65,81	34.479,18		72815-Sinapi-06/2020
1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	523,92	26,70	22,23	32,64	17.100,75		87620-Sinapi-06/2020
2	ILUMINAÇÃO								
2.1	REFLETOR LED 400W IP 66 40000 LUMENS	UN	10,00	480,47	22,23	587,28	5.872,80		C.P. 09694-Composição Própria-06/2020
3	REDES DE PROTEÇÃO								
3.1	REDE DE PROTEÇÃO BRANCA PARA CAMPOS E QUADRAS SOCIETY COM FIO 4MM E MALHA DE 10X10CM EM SEDA	M2	367,66	19,52	22,23	23,86	8.772,37		C.P. 09647-Composição Própria-06/2020
4	REFORMA COBERTURA DO GINÁSIO								
4.1	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	UN	55,00	47,78	22,23	58,40	3.212,00		7207-Sinapi-06/2020
4.2	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	UN	15,00	25,29	22,23	30,91	463,65		7219-Sinapi-06/2020
5	REFORMA COBERTURA DA ESCOLA								
5.1	REFORMA DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	M2	675,00	48,39	22,23	59,15	39.926,25		C.P. 10215-Composição Própria-06/2020
6	TOLDOS METÁLICOS								
6.1	COBERTURA METALICA PADRAO COM VÃO DE 4M E PILARES A CADA 5M	M	36,00	656,90	22,23	802,93	28.905,48		C.P. 10214-Composição Própria-06/2020
6.2	COBERTURA EM POLICARBONATO, COMPACTO, NA COR AZUL, TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	4,00	137,07	22,23	167,54	670,16		C.P. 10216-Composição Própria-06/2020
6.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	10,00	65,78	22,23	80,40	804,00		94228-Sinapi-06/2020
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.122,51	22,23	2.594,34	2.594,34		25398-Sinapi-06/2020
7.2	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.232,67	22,23	1.506,69	1.506,69		25400-Sinapi-06/2020
8	SERVIÇOS FINAIS								
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1	523,92	1,37	22,23	1,67	874,95		C.P. 10209-Composição Própria-12/2019
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 152.095,56		

Nr RRT (CAU): A124213-0					BDI SEM desoneração:22.23%				Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS)
Município de Ponte Alta do Norte - SC					Data: 06-08-20				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA ESCOLA GENTE PEQUENA									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração

Responsável técnico pelos ítems:

Matheus Andriolli

CPF: 08727908941

CAU - A124213-0/SC