

Nr RRT (CAU): A124213-0					BDI SEM desoneração:23.52%			Encargos sociais sobre mão de obra <b>114.22 % (HORA)</b> <b>72.14 % (MÊS)</b>	
Município de Ponte Alta do Norte - SC					Data: 25-08-20				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO PEREIRA - DRENAGEM, IRRIGAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDES									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração
1	TERRAPLANAGEM								
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015	M3	456,10	7,81	23,52	9,65	4.401,37		90082-Sinapi-07/2020
1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.189,72	6,73	23,52	8,31	18.196,57		96385-Sinapi-07/2020
1.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	2.189,72	28,42	23,52	35,10	76.859,17		6081-Sinapi-07/2020
2	DRENAGEM								
2.1	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	800,00	5,14	23,52	6,35	5.080,00		73881/1-Sinapi-07/2020
2.2	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	351,00	15,48	23,52	19,12	6.711,12		10542-Sinapi-07/2020
2.3	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	257,00	32,49	23,52	40,13	10.313,41		10544-Sinapi-07/2020
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	444,10	100,96	23,52	124,71	55.383,71		100324-Sinapi-07/2020
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	12,00	54,79	23,52	67,68	812,16		92811-Sinapi-07/2020
2.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	12,00	51,93	23,52	64,14	769,68		7793-Sinapi-07/2020
2.7	ASSENTAMENTO DE CANALETA, TIPO MEIA CANA D= 40CM E D= 60CM	M	628,00	25,66	23,52	31,70	19.907,60		C.P. 10373-Composição Própria-02/2020
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 198.434,79		

Responsável técnico pelos ítems:

Matheus Andriolli

CPF: 08727908941

CAU - A124213-0/SC