

Nr RRT (CAU): A124213-0					BDI SEM desoneração:19.45%			Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS)	
Município de Ponte Alta do Norte - SC					Data: 02-06-21				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: MUROS DE CONTENÇÃO - RUA DELFINO MARCELO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração
1	MUROS DE CONTENÇÃO								
1.1	MURO DE GABIÃO								
1.1.1	MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015	M3	19,20	512,51	19,45	612,19	11.754,05		92743-Sinapi-04/2021
1.1.2	DRENO DE PVC D = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	80,33	19,45	95,95	3.838,00		2007971-SICRO-01/2021
1.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	24,00	2,91	19,45	3,48	83,52		98524-Sinapi-04/2021
1.2	MURO DE BLOCO DE CONCRETO								
1.2.1	MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5 MPA, PREENCHIDO DE CONCRETO FCK = 25MPA	M2	65,68	150,92	19,45	180,27	11.840,13		C.P. 10439-Composição Própria-04/2021
1.2.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	11,49	2,91	19,45	3,48	39,99		98524-Sinapi-04/2021
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
1.3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,73	69,66	19,45	83,21	1.891,36		93358-Sinapi-04/2021
1.3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	22,73	27,11	19,45	32,38	736,00		93382-Sinapi-04/2021
1.3.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	53,40	10,79	19,45	12,89	688,33		98504-Sinapi-04/2021
2	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO								
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	40,60	39,16	19,45	46,78	1.899,27		94273-Sinapi-04/2021
3	OUTROS								
3.1	EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	2,70	1.405,77	19,45	1.679,19	4.533,81		C.P. 10440-Composição Própria-04/2021
3.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER)	M2	35,00	7,33	19,45	8,76	306,60		C.P. 10441-Composição Própria-04/2021
3.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	122,10	1,57	19,45	1,88	229,55		99814-Sinapi-04/2021
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 37.840,61		

Responsável técnico pelos ítems:

Matheus Andriolli

CPF: 08727908941

CAU - A124213-0/SC