

Nr RRT (CAU): CAU/SC A124213-					BDI SEM desoneração:19.45%			Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS)	
Município de Ponte Alta do Norte - SC					Data: 14-06-21				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA RENATO GOETTEN ENTRE OUTROS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	466,93	19,45	557,75	6.693,00		C.P. 10443-Composição Própria-04/2021
2	TERRAPLANAGEM								
2.1	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020	M3	60,00	10,89	19,45	13,01	780,60		101134-Sinapi-04/2021
2.2	EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00	5,32	19,45	6,35	127,00		96386-Sinapi-04/2021
3	DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	RECONDICIONAMENTO DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	5,00	489,04	19,45	584,16	2.920,80		C.P. 10445-Composição Própria-04/2021
3.2	RECONDICIONAMENTO DE BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	1.203,45	19,45	1.437,52	7.187,60		C.P. 10444-Composição Própria-04/2021
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	2,40	56,48	19,45	67,47	161,93		2003767-SICRO-01/2021
4.2	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	2,40	5,64	19,45	6,74	16,18		4805754-SICRO-01/2021
4.3	REPAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	25,00	17,40	19,45	20,78	519,50		C.P. 10446-Composição Própria-04/2021
5	SINALIZAÇÃO								
5.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA AMARELA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	10,00	13,44	19,45	16,05	160,50		72947-Sinapi-04/2021
5.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA BRANCA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRES ZEBRADA	M2	80,00	13,44	19,45	16,05	1.284,00		72947-Sinapi-04/2021
5.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA BRANCA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE RETENÇÃO	M2	4,00	13,44	19,45	16,05	64,20		72947-Sinapi-04/2021
5.4	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	53,40	19,45	63,79	765,48		5219643-SICRO-01/2021
5.5	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	27,99	19,45	33,43	267,44		5219620-SICRO-01/2021
5.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 25 CM	UN	4,00	179,05	19,45	213,88	855,52		C.P. 10447-Composição Própria-04/2021
5.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	2,00	161,47	19,45	192,88	385,76		5213444-SICRO-01/2021
5.8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	2,00	187,33	19,45	223,77	447,54		5213464-SICRO-01/2021

Nr RRT (CAU): CAU/SC A124213-					BDI SEM desoneração:19.45%			Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS)	
Município de Ponte Alta do Norte - SC					Data: 14-06-21				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA RENATO GOETTEN ENTRE OUTROS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UN. R\$	BDI %	PREÇO UN. R\$	TOTAL R\$	*Fonte	SEM desoneração
5.9	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	214,16	19,45	255,81	2.046,48		C.P. 10448-Composição Própria-04/2021
6	OBRAS COMPLEMENTARES								
6.1	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	50,00	56,48	19,45	67,47	3.373,50		2003767-SICRO-01/2021
6.2	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	50,00	5,64	19,45	6,74	337,00		4805754-SICRO-01/2021
6.3	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPÉSSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	515,00	57,68	19,45	68,90	35.483,50		92396-Sinapi-04/2021
6.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 45 X 45 X 2,5 CM.	M2	88,00	73,84	19,45	88,20	7.761,60		C.P. 10449-Composição Própria-04/2021
6.5	MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5 MPA, PREENCHIDO DE CONCRETO FCK = 25MPA	M2	23,80	150,92	19,45	180,27	4.290,43		C.P. 10439-Composição Própria-04/2021
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 75.929,56		

Responsável técnico pelos ítems:

Matheus Andriolli

CPF: 08727908941

CAU - A124213-0/SC