

OBRA:	8 - PRAÇA - QUADRA K							
ENDEREÇO:								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	22,23%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 01/2022, SICRO/SC 10/2018, Cotação 02/2022, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, Cotação 01/2022, SINAPI/SC 01/2020							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva							
ART:	null							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.100,05
1.1	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	4813 - SINAPI/SC 01/2022	M2	2,60	225,00	22,23	275,02	715,05
1.2	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	98524 - SINAPI/SC 01/2022	M2	750,00	2,60	22,23	3,18	2.385,00
2	PASSEIOS							39.321,20
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_05/2016	94279 - SINAPI/SC 01/2022	M	282,00	42,99	22,23	52,55	14.819,10
2.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	102498 - SINAPI/SC 01/2022	M	282,00	1,44	22,23	1,76	496,32
2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	94991 - SINAPI/SC 01/2022	M3	31,00	633,54	22,23	774,38	24.005,78
3	ESCADA							13.549,14
3.1	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	5667 - SINAPI/SC 01/2022	H	2,00	26,13	22,23	31,94	63,88

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.2	Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 MPa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. af_11/2020	102073 - SINAPI/SC 01/2022	M3	1,40	3.704,16	22,23	4.527,59	6.338,63
3.3	Muro de contenção em concreto armado com altura de 3,0 m, base de 2 m e espessura de 0,20 m	0903846 - SICRO/SC 10/2018	m²	12,80	393,80	22,23	481,34	6.161,15
3.4	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. af_04/2019_p	99857 - SINAPI/SC 01/2022	M	8,20	98,32	22,23	120,18	985,48
4	PERGOLADO							5.194,80
4.1	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	103315 - SINAPI/SC 01/2022	M2	18,00	236,11	22,23	288,60	5.194,80
5	ACADEMIA							49.165,18
5.1	Academia ao ar livre - 2 multi exercitador 6 funções; simulador de esqui duplo;cadeira 3 funções dupla; bicicleta elíptica dupla; simulador de caminhada duplo; 2 pressão de pernas duplo; surf duplo; twist individual ;peitoral com puxada alta; remo individual rotação diagonal placa orientativa vertical	1782202130178 - Cotação 02/2022	UN	1,00	40.223,50	22,23	49.165,18	49.165,18
6	QUADRA							1.793,10
6.1	Rede de nylon para protecao s/estrutura	43870 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M2	215,00	6,82	22,23	8,34	1.793,10
7	PLAYGROUND							35.656,31
7.1	Playground 9x7m	1782202130381 - Cotação 02/2022	UN	1,00	22.220,00	22,23	27.159,51	27.159,51
7.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	95240 - SINAPI/SC 01/2022	M2	80,00	17,14	22,23	20,95	1.676,00
7.3	Grama sintetica decorativa 12mm	1782203130955 - Cotação 02/2022	m²	80,00	69,75	22,23	85,26	6.820,80
8	PAISAGISMO							32.491,96
8.1	Banco de jardim - madeira plástica- 1,50m com encosto – cor ipê	1782202129791 - Cotação 01/2022	un	15,00	919,00	22,23	1.123,29	16.849,35
8.2	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018	98509 - SINAPI/SC 01/2022	UN	97,00	37,33	22,23	45,63	4.426,11
8.3	Plantio de grama sao carlos em leivas	85179 - SINAPI/SC 01/2020	M2	530,00	13,80	22,23	16,87	8.941,10

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.4	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	98510 - SINAPI/SC 01/2022	UN	31,00	60,05	22,23	73,40	2.275,40
							TOTAL	180.271,74