

OBRA:	41 - PASSEIOS							
ENDEREÇO:								
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
BDI:	23,54%							
BDI Equipamentos:								
BDI Diferenciado:								
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 11/2022, SICRO/SC 07/2022, Composição Própria 12/2022							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva							
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.653,58
1.1	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	4813 - SINAPI/SC 11/2022	M2	2,88	400,00	23,54	494,16	1.423,18
1.2	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	5212556 - SICRO/SC 07/2022	un.dia	90,00	2,07	23,54	2,56	230,40
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							12.310,79
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	100576 - SINAPI/SC 11/2022	M2	4.396,71	2,27	23,54	2,80	12.310,79
3	PASSEIOS							356.941,94
3.1	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	4718 - SINAPI/SC 11/2022	M3	219,83	102,50	23,54	126,63	27.837,07
3.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	94991 - SINAPI/SC 11/2022	M3	263,80	702,75	23,54	868,18	229.025,88

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.3	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	7156 - SINAPI/SC 11/2022	M2	595,50	32,33	23,54	39,94	23.784,27
3.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	94273 - SINAPI/SC 11/2022	M	100,00	52,78	23,54	65,20	6.520,00
3.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016	94275 - SINAPI/SC 11/2022	M	98,00	47,48	23,54	58,66	5.748,68
3.6	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	102498 - SINAPI/SC 11/2022	M	198,00	1,64	23,54	2,03	401,94
3.7	Execução de piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	C.P. 1782202129029 - Composição Própria 12/2022	M²	938,56	40,92	23,54	50,55	47.444,21
3.8	Limpeza final	C.P. 10454 - Composição Própria 12/2022	M2	4.396,71	2,98	23,54	3,68	16.179,89
4	SINALIZAÇÃO							15.171,45
4.1	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	5213863 - SICRO/SC 07/2022	un	18,00	442,35	23,54	546,48	9.836,64
4.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213440 - SICRO/SC 07/2022	un	7,00	202,05	23,54	249,61	1.747,27
4.3	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	13521 - SINAPI/SC 11/2022	UN	22,00	132,00	23,54	163,07	3.587,54
5	SERVIÇOS FINAIS							16.179,89
5.1	Limpeza final	C.P. 10454 - Composição Própria 12/2022	M2	4.396,71	2,98	23,54	3,68	16.179,89
							<b>TOTAL</b>	<b>402.257,65</b>